LEGENDA

- existujúci STL plynovod (300kPa)
- navrhovaný STL distribučný plynovod
- navrhovaný vodovod
- existujúci vodovod
- nn vedenie – existujúce, vzdušné
- nn vedenie – navrhované, v zemi
- vn vedenie – navrhované, v zemi

UPOZORNENIE

Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia!
Výkopové práce je možné realizovať až po úprave terénu podla PD komunikácií.
Pri návrhu a hlavne realizácii vodovodu je potrebné brať do úvahy STN 73 6005 (súbeh plynu a vodovodu – min. 0,6m).
Pri návrhu a hlavne realizácii elektrického vedenia je potrebné brať do úvahy STN 73 6005 (súbeh plynu a el. káblov – min. 0,6m).
Pri umiestňovaní stožiarov verejného osvetlenia je potrebné dodržať ochranné pásmo plynovodu – 1,0m.
Pri návrhu a realizácii ostatných inžinierskych sietí je potrebné brať do úvahy STN 73 6005.

Vypracoval:	Ing. Peter Škrovan	Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Škrovan	PPS projekt s.r.o. Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj:	Trnavský	k.ú.:	Smolinské		
Investor:	Obec Smolinské				
Stavba:	IBV II za školou - Smolinské I.etapa			Počet A4:	10
				Dátum:	III/2017
				Stupeň:	PS
Miesto:	p.č. 569/1, 570/3 k.ú. Smolinské			Zák. č.:	19/2017
Súbor:	STL distribučný plynovod			Mierka: 1:500	Č. výkresu: 1 *
Obsah:	Situácia				